

ARTEPIA 小ホール 吊物機構一覧 2022年度版

	バトン名	間口(m)	行程(m)	速度(m/min)	積載質量(kg)	現状吊込	備考・サイズ
1	ティーザー(サージ幕)	13.3	11.7	8.5	200		
2	旋回パネル	1.69	90°				
3	引き割り緞帳バトン	13.3	11.7	8.5	200	引割緞帳	リアフォールドレール7.2m×2
4	一文字幕バトン1	13.3	11.7	8.5	200	文字1	
5	サスペンションライトバトン1	13.3	9.5	8.5	250		ラダーバトン
6	吊物バトン1	13.3	11.7	16	300		
7	一文字幕バトン2	13.3	11.7	8.5	200	文字2	
8	袖幕バトン1	13.3	11.7	8.5	200	袖1	
9	サスペンションライトバトン2	13.3	9.5	8.5	250		ラダーバトン
10	吊物バトン2	13.3	11.7	16	300		
11	吊物バトン3	13.3	11.7	16	300		
12	一文字幕バトン3	13.3	11.7	8.5	200	文字3	
13	引割幕バトン	13.3	11.7	8.5	200	引割	従来方式レール 7.2m×2
14	サスペンションライトバトン3	13.3	9.5	8.5	250	サス3	ラダーバトン
15	袖幕バトン2	13.3	11.7	8.5	200	袖2	
16	吊物バトン4	13.3	11.7	16	300		
17	アッパー・ホリゾンライトバトン(一文字幕4共吊)	13.3	9.5	8.5		文字4	
18	吊物バトン5	13.3	11.7	16	300		
19	大黒幕バトン	13.3	11.7	16	200	大黒	従来方式レール 7.2m×2
20	ホリゾン幕バトン	12.5	11.7	6		ホリ	φ200アルミパイプドラム
21	東西幕レール1(上手)・(下手)	7.0			50		ダブルレール
22	東西幕レール2(上手)・(下手)	1.7			10		シングルレール
23	スライディングウォール	1.74					
24	フロントサイドライト昇降フレーム	3.0	10		150		